

Ben Ø =160/180, Bom Ø=120/140

Ben - bom samles efter
Montageprincip 1. Topmontage

Stropper fremstilles i taifuntov,
og monteres som montageprincip 7 og 22.

Balance klodser monteres som montageprincip 25.

Fundament og afmærkning montageprincip 19.

Beton forbrug 3 sæk tørbeton/hul

Fri faldhøjde: 0,6 m

